

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Of PALIA-ADMON 048/2023

### SERVICIOS DE SALUD JALISCO

#### MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES (PINTURA) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS (PALIA)

AV. ZOQUIPAN No. 1000, COL. ZOQUIPAN, CP 45170, ZAPOPAN, JALISCO.

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD
1	UNICA		
1.1	Pintura de esmalte alquidálico base solvente garantía 3 años, en herrería cerrada, Incluye; preparación de la superficie según recomendaciones del fabricante, fondo anticorrosivo, lijada, mano de obra, herramienta menor, materiales menores, limpieza de las áreas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.00
1.2	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semímate, lavable, a dos manos en muros, plafones con terminados de tipo apallado y/o pulidos en interiores y/o exteriores, colores a definir por la supervisión, con las siguientes características, que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, (sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°C, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min., tiempo de secado duro < o = 8 hrs., ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) calidad 5 años, Incluye; materiales menores de consumo, plásticos para protección de pisos y mobiliario, movimiento de mobiliario (camas, escritorios, estantería etc.), andamios, escaleras, preparación de la superficie según recomendaciones del fabricante, fondo para sellar la superficie, enjarres menores con mortero cemento arena de río, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreo de materiales al sitio de su utilización, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,616.00

#### NOTAS

- \* El plazo de ejecución de los trabajos será de **30** días naturales y así se deberá especificar en su cotización, de lo contrario, será motivo de descalificación.
- \* ANEXARA FICHA TÉCNICA, GARANTÍAS Y TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES PROPUESTOS.
- \* SOLO SE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
- \* Presentar este formato como anexo, no se permitirá la presentación del documento otro formato.
- \* Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los casos que sea necesario.
- \* El proveedor deberá tener al día las altas ante el imss del personal, debiendo presentar los comprobantes correspondientes al iniciar los trabajos y cada vez que se les solicite

ING. JESUS ALEJANDRO LÓPEZ MORA  
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL

ELABORO:  
Ing. Lezama

Administración  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

ABR 2023

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN  
Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS